STARTING
Construction Company
www.starting.rs

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE
I INŽENJERING STARTING D.O.O. BEOGRAD (ZEMUN)
Adr: Majora Zorana Radosavljevića 239, 11273 Batajnica
Tel: +381 11 787 05 00
E-Mail: office@starting.rs
PIB: 105395090
Mat.br: 20371480

Majora Zorana Radosavljevića
11273 Batajnica
PIB:105395090 MB 20371480

«CCECC Balkan Ogranak Beograd»
Augusta Cesarca 27
Beograd – Republika Srbija

Ponuda za rekonstrukciju,dogradnju i adaptaciju stanične zgrade u železničkoj stanici
Novi Sad,
Offer for reconstruction,upgrate and adaptation of the station building in the railway station
Novi Sad

Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (€)	Цена (€)
			А	Б	АхБ
16.8.	Набавка и уградња кровног сливника са кишном заштитном решетком изводи се паралелно са постављањем кровне мембране. Сливник је са изолационом прирубницом од полипропилена (тип HL 62BF или Sarnafil T Drain, Sika T Gully), са интегрисаним грејачем и заштитном решетком од лишћа, пречника Ø160mm и Ø125mm са вертикалним изливом. У зони сливника обострано уз кровни назидак уградити слој термоизолације у ширини од 60 cm и потребне дебљине д= 20 cm (посебно обрачунато у Изолатерским радовима. Обрачун по комаду уграђеног сливника.				
16.8.1.	сливник Ø 160 мм				
	крило А		8		
	крило Б		3		
	крило Ц		3		
	крило Д		3		
	укупно Пос 16.8.1.	ком	17		
16.8.2.	сливник Ø 125 мм				
	крило А		2		
	крило Б		4		
	крило Ц		3		
	укупно Пос 16.8.2.	ком	9		